

(表紙)

設 計 書	
施工箇所	愛媛県男女共同参画センター (愛媛県松山市山越町450番地)
業務名	愛媛県男女共同参画センター壁面修繕業務
設計金額	¥ - (うち、消費税及び地方消費税相当額 ¥ -)

(総括表)

業務内容		愛媛県男女共同参画センター壁面修繕業務			
区分	名称	内容	数量	金額(円)	備考
A	本館棟外壁改修工事		1式		
B	本館棟1階ロビー内壁改修工事		1式		
C	多目的ホール棟外壁改修工事		1式		
D	シーリング材更新工事		1式		
E	共通仮設費		1式		
F	諸経費		1式		
	計				
	消費税及び地方消費税相当額				10%
	合計				

(内訳表)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額(円)
A	本館棟外壁改修工事					
1	直接仮設工事					
	1-1 養生		382.0	m <sup>2</sup>		
	1-2 清掃・片付け		382.0	m <sup>2</sup>		
	1-3 外部足場	枠組本足場(手摺先行方式) W=1200	1,527.0	m <sup>2</sup>		
	1-4 垂直養生	メッシュシート	1,527.0	m <sup>2</sup>		
2	タイルひび割れ補修	二丁掛タイル(リブ付) Uカットシーリング材充填工法	264.0	m		
3	タイル欠損部補修	二丁掛タイル(リブ付) 撤去・貼替(ひび割れ部を含む) 既製品近似色	2,681.0	枚		
4	高圧洗浄	15MPa未満	880.0	m <sup>2</sup>		
5	下地調整	目地埋め	880.0	m <sup>2</sup>		
6	タフレジックリアガードHD工法	アンカーピン併用塗布型ライニング工法	880.0	m <sup>2</sup>		
	合 計					

(内訳表)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額(円)
B	本館棟1階ロビー内壁改修工事					
1	直接仮設工事					
	1-1 養生		214.0	m <sup>2</sup>		
	1-2 清掃・片付け		214.0	m <sup>2</sup>		
	1-3 外部足場	枠組本足場(手摺先行方式) W=1200	264.0	m <sup>2</sup>		
2	タイルひび割れ補修	二丁掛タイル(リブ付) Uカットシーリング材充填工法	3.5	m		
3	タイル欠損部補修	二丁掛タイル(リブ付) 撤去・貼替(ひび割れ部を含む) 既製品近似色	69.0	枚		
4	高圧洗浄	15MPa未満	291.0	m <sup>2</sup>		
5	下地調整	目地埋め	291.0	m <sup>2</sup>		
6	タフレジックリアガードHD工法	アンカーピン併用塗布型ライニング工法	291.0	m <sup>2</sup>		
	合 計					

(内訳表)

		名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額(円)
C		多目的ホール棟外壁改修工事					
1		直接仮設工事					
	1-1	養生		190.0	m <sup>2</sup>		
	1-2	清掃・片付け		190.0	m <sup>2</sup>		
	1-3	外部足場	枠組本足場(手摺先行方式) W=1200	849.0	m <sup>2</sup>		
	1-4	垂直養生	メッシュシート	849.0	m <sup>2</sup>		
2		タイルひび割れ補修	二丁掛タイル(リブ付) Uカットシーリング材充填工法	58.7	m		
3		タイル漏水ひび割れ補修	二丁掛タイル(リブ付) Uカットシーリング材充填工法	1.2	m		
4		タイル欠損部補修	二丁掛タイル(リブ付) 撤去・貼替(ひび割れ部を含む) 既製品近似色	810.0	枚		
5		高圧洗浄	15MPa未満	789.0	m <sup>2</sup>		
6		下地調整	目地埋め	789.0	m <sup>2</sup>		
7		タフレジックリアガードHD工法	アンカーピン併用塗布型ライニング工法	789.0	m <sup>2</sup>		
		合 計					



(内訳表)

	名称	内容	数量	単位	単価	金額(円)
E	共通仮設費		1	式		
	合計					

(内訳表)

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額(円)
F	諸経費					
1	現場管理費		1	式		
2	一般管理費		1	式		
	合 計					