

愛媛県南予地方局八幡浜第三職員住宅外壁修繕内訳書

区 分	名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
	躯体修復工事（爆裂補修）	欠損部撤去・鉄筋錆省き・防錆処理・ポリマーセメントモルタル充填	5.12	m ²	35箇所
1	塗装復旧	養生費等含む	5.12	m ²	
2	廃材処分費		1	式	
3	仮設費	仮設足場等	1	式	
4	安全管理費	区画カラーコーン・安全監視員等	1	式	
5	交通費		1	式	
6	現場管理費		1	式	
7	諸経費	法定福利費含む	1	式	

数量積算書 (八幡浜第三職員住宅)

D:爆裂						D:爆裂					
図面名称:		東立面図				図面名称:		南立面図			
番号	部位	W	H	面積(m ²)	備考	番号	部位	W	H	面積(m ²)	備考
1	上裏	2.30	0.20	0.46		1	上裏	0.80	0.20	0.16	
				0.00		2	上裏	0.30	0.30	0.09	
				0.00		3	上裏	0.30	0.30	0.09	
				0.00		4	上裏	3.70	0.20	0.74	
				0.00		5	上裏	0.70	0.20	0.14	
				0.00		6	上裏	1.50	0.20	0.30	
				0.00		7	上裏	0.20	0.10	0.02	
				0.00		8	上裏	0.20	0.10	0.02	
				0.00		9	上裏	0.10	0.70	0.07	
				0.00		10	上裏	0.90	0.20	0.18	
				0.00		11	上裏	0.20	0.10	0.02	
				0.00		12	上裏	0.30	0.30	0.09	
				0.00		13	上裏	0.30	0.20	0.06	
				0.00		14	上裏	0.30	0.20	0.06	
				0.00		15	上裏	0.20	0.20	0.04	
				0.00		16	上裏	0.60	0.10	0.06	
				0.00		17	上裏	0.10	0.60	0.06	
				0.00		18	上裏	0.60	0.20	0.12	
				0.00		19	上裏	0.20	0.10	0.02	
				0.00		20	上裏	1.00	0.20	0.20	
				0.00		21	上裏	0.60	0.10	0.06	
				0.00		22	壁	0.10	0.10	0.01	
				0.00		23	上裏	2.40	0.20	0.48	
				0.00		24	壁	0.10	0.50	0.05	
				0.00		25	上裏	4.30	0.20	0.86	
				0.00		26	上裏	0.10	0.10	0.01	
				0.00		27	上裏	0.10	0.10	0.01	
				0.00		28	上裏	0.20	0.20	0.04	
				0.00		29	壁	0.20	0.20	0.04	
				0.00		30	上裏	0.10	0.10	0.01	
				0.00		31	上裏	0.10	0.10	0.01	
				0.00		32	上裏	0.90	0.20	0.18	
				0.00		33	上裏	0.90	0.20	0.18	
				0.00		34	上裏	0.90	0.20	0.18	
				0.00						0.00	
合 計				0.46		合 計				4.66	