

別表

○中央監視装置制御機器の取替修繕の品名等

品名	機器型式・型番	数量	単位	備考
<総合監視盤> 中央監視装置 (スマートスクリーン)	BH-201J3D0001	1	台	
<総合監視盤> DC24V電源	83110734-206	1	台	
<総合監視盤> 幹線インターフェース	WY5124W0000	1	台	
<総合監視盤> 無停電電源装置	83111005-211	1	台	
<総合監視盤> 小点数端末伝送装置	RJ-1202W0800 (DI:4/DO:4)	3	台	
<総合監視盤> 小点数端末伝送装置	RJ-1201W0800 (DI:8)	2	台	
<3RS-1制御盤> 小点数端末伝送装置	RJ-1202W0800 (DI:4/DO:4)	7	台	
<3RS-1制御盤> 小点数端末伝送装置	RJ-1203W0200 (AI:2)	4	台	
<3RS-1制御盤> 小点数端末伝送装置	RJ-1201W0800 (DI:8)	7	台	
<3RS-1制御盤> 小点数端末伝送装置	RJ-1201W0800 (積算:8)	1	台	

○本件修繕経費には、消耗品雑材費、既設機器撤去費、搬入据付費、試運転調整費、現場管理費、諸経費等を含むこととする。

○中央監視装置 (スマートスクリーン) 等主要機器はアズビル (株) 製であり、付属機器についても同社製または同社指示のものとする。

○機器型式・型番等に変更があった場合は、後継機種も可とするが、事前に協議を要することとする。

○交換対象部品一覧、システム構成概要図については、別添のとおり。

■ 交換対象部品一覧

名称	更新前 (既設)				更新後			
	型式	タイプ	総合盤	3 RS-1	型式	タイプ	総合盤	3 RS-1
スマートスクリーン	BCY22101D1001	-	1	0	BH-201J3D0001	-	1	0
同上DC24V電源	PS3N-D24A1CN	-	1	0	83110734-206	-	1	0
幹線インターフェース	-	-	0	0	WY5124W0000	-	1	0
無停電電源装置	FW-A10L-0.7K	-	1	0	83111005-211	-	1	0
小点数端末伝送装置	WY7208W1120	DI:4/DO:4	3	7	RJ-1202W0800	DI:4/DO:4	3	7
小点数端末伝送装置	WY7208W4140	AI:4	0	2	RJ-1203W0200	AI:2	0	4
小点数端末伝送装置	WY7208W2180	DI:8	2	7	RJ-1201W0800	DI:8	2	7
小点数端末伝送装置	WY7208W3180	積算:8	0	1	RJ-1201W0800	積算:8	0	1

システム構成概要図

