

別表

番号	項目	機器諸元・仕様等	数量	単位
1	1階調理室系統(OPAC-108)空調機更新			
	1階調理室系統(OPAC-108)空調機更新			
	空冷パッケージエアコン	(OPAC-108) 床置、ダクト型 冷房:67.0kw 暖房56.0kw 3c-200v (遠隔リモコン1個含む。)	1	台
	鋼製架台		1	式
	搬入据付費		1	式
	冷媒用配管		1	式
	塩化ビニル管		1	式
	同上継手		1	式
	同上支持金物		1	式
	雑材消耗品費		1	式
	養生費		1	式
	保湿費		1	式
	運搬費		1	式
	試験費		1	式
	配管工費		1	式
	ダクト接続費	キャンバス共	1	式
	電気工事費	二次側共	1	式
	試運転調整費		1	式
	ガス回収及び破壊費		1	式
2	2階ナース(1)系統(ACP-201)空調機更新			
	2階ナース(1)系統(ACP-201)空調機更新			
	ビル用マルチエアコン	(ACP-201) 室外機 冷房:14.0kw 暖房16.0kw 3c-200v	1	台
	ビル用マルチエアコン	室内機 冷房:6.3kw 暖房7.5kw 1c-200v (遠隔リモコン各1個・計2個含む。)	2	台
	鋼製架台		1	式
	搬入据付費		1	式
	冷媒用配管		1	式
	塩化ビニル管		1	式
	同上継手		1	式
	同上支持金物		1	式
	雑材消耗品費		1	式
	養生費		1	式
	保湿費		1	式
	運搬費		1	式
	試験費		1	式
	配管工費		1	式
	試運転調整費		1	式
	ガス回収及び破壊費		1	式

番号	項目	機器諸元・仕様等	数量	単位
3	2階ナース(2)系統(ACP-202)空調機更新			
	2階ナース(2)系統(ACP-202)空調機更新			
	ビル用マルチエアコン	(ACP-202) 室外機 冷房:14.0kw 暖房16.0kw 3c-200v	1	台
	ビル用マルチエアコン	室内機 冷房:6.3kw 暖房7.5kw 1c-200v (2台につき遠隔リモコン1個含む。)	2	台
	ビル用マルチエアコン	室内機 冷房:5.6kw 暖房6.3kw 1c-200v (遠隔リモコン1個含む。)	1	台
	鋼製架台		1	式
	搬入据付費		1	式
	冷媒用配管		1	式
	塩化ビニル管		1	式
	同上継手		1	式
	同上支持金物		1	式
	雑材消耗品費		1	式
	養生費		1	式
	保湿費		1	式
	運搬費		1	式
	試験費		1	式
	配管工費		1	式
	試運転調整費		1	式
	ガス回収及び破壊費		1	式
4	産業廃棄物収集運搬処理費			
	産業廃棄物収集運搬・処理		1	式

- 本件修繕経費には、消耗品雑材費、既設機器撤去費、搬入据付費、試運転調整費、現場管理費、諸経費等を含むこととする。
- 機器は日立ジョンソンコントロールズ空調（株）製であり、部品等についても同社製または同社指示のものとする。
- 機器型式・型番等に変更があった場合は、後継機種も可とするが、事前に協議を要することとする。
- 仕様表、寸法図等については、別添のとおり。
- 番号1の1階調理室系統（OPAC-108）空調機は、調理排気ファン1台・給気ファン3台（FSU108）と連動しており、従前どおり中央監視装置で状態監視できるようにすること。