

(表紙)

設 計 書								
業 務 場 所 宇和島市保手三丁目6-7								
業 務 名 宇和島第三（城東）職員住宅外壁修繕業務								
						工事日数	令和7年3月24日	限り
設 計 金 額				(うち消費税及び地方消費税額)				
南予地方局								

内容 宇和島第三(城東)職員住宅外壁修繕業務					
区分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	アスベスト含有調査		1		
B	直接仮設工事費		1		
C	外壁修繕工事費		1		
D	外壁塗装工事費		1		
E	共通仮設費		1		
F	現場管理費		1		
G	一般管理費		1		
	工事価格			0	
	消費税及び地方消費税相当額			0	
	設計金額			0	

修繕内訳書

(内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	備考
宇和島第三（城東）職員住宅外壁修繕業務					
A	アスベスト含有調査				
	アスベスト含有調査		1	式	※調査の結果、アスベストを含有することが判明した場合は施工方法等を協議の上、変更契約により対応する。
B	直接仮設工事費				
	外部足場工事	本足場W900 手摺先行 巾木共	1,530	m ²	1号棟：795m ² 2号棟：735m ²
	養生シート	2類	1,530	m ²	1号棟：795m ² 2号棟：735m ²
	昇降階段	4カ所	4	カ所	1号棟：2カ所 2号棟：2カ所
	清掃・片付け		1	式	
C	外壁修繕工事費				
	爆裂部修繕	ポリマーセメントモルタル充填工法	25.74	m ²	1号棟：5.59m ² 2号棟：20.15m ²
	浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	38.37	m ²	1m ² 以上の浮き部のみ補修 1号棟：26.6m ² 2号棟：11.77m ²
	再資源化物運搬費	集積、積込共	1	式	
	産業廃棄物処分費	集積、積込共	1	式	
D	外壁塗装工事費				
	補修箇所塗装	シリコン塗料	80	m ²	1号棟：40m ² 2号棟：40m ²
E	共通仮設費				
	共通仮設費		1	式	
F	現場管理費				
	現場管理費		1	式	
G	一般管理費				
	一般管理費		1	式	