

別表

番号	項目	機器諸元・仕様等	数量	単位
1	カセット型水熱源空調機更新 (215, 216, 217, 220)			
	1 空調機更新			
	水熱源ヒートポンプユニット	WHP-CK2-30A WTP22BAM天吊カセット型0A接続 冷房能力 1.3kW~2.8kW 暖房能力 1.8 kW~3.4kW 圧縮機出力 0.7kW 室内送風機 0.022kW 室内風量 8m³/min 水量 9L/min 重量 62kg 外形寸法 586mm×440mm×985mm	4	台
	製品運搬費		1	式
	F 4 液晶パネル R 2		4	個
	機器撤去据付		1	式
	電源配線・制御配線		1	式
	配管接続		1	式
	第1種フロン類回収及び破壊処分		1	式
	消耗品・雑材料		1	式
	運搬交通費		1	式
	2 産業廃棄物処理費			
	収集運搬処分費		1	式
2	カセット型水熱源空調機更新 (廊下)			
	1 空調機更新			
	水熱源ヒートポンプユニット	WHP-CK2-3 WTP50CAM天吊カセット型 冷房能力 3.0kW~5.0kW 暖房能力 3.7 kW~7.0kW 圧縮機出力 1.5kW 室内送風機 0.05kW 室内風量 13.5m³/min 水量 18L/min 重量 93kg 外形寸法 586mm×660mm×985mm	1	台
	製品運搬費		1	式
	F 4 液晶パネル R 2		1	個
	機器撤去据付		1	式
	電源配線・制御配線		1	式
	配管接続		1	式
	第1種フロン類回収及び破壊処分		1	式
	消耗品・雑材料		1	式
	運搬交通費		1	式
	2 産業廃棄物処理費			
	収集運搬処分費		1	式

番号	項目	機器諸元・仕様等	数量	単位
3	天吊ダクト型水熱源空調機更新 (222, 223)			
	1 空調機更新			
	水熱源ヒートポンプユニット	WHP-CID-3 WDP28DAM天吊ダクト型 冷房能力 1.0kW～2.8kW 暖房能力 1.2 kW～3.4kW 圧縮機出力 0.58kW 室内送風機 0.06kW 室内風量 8m ³ /min 水量 9L/min 重量 71kg 外形寸法 400mm×670mm×930mm	2	台
	製品運搬費		1	式
	F 4 液晶パネル R 2		2	個
	機器撤去据付		1	式
	電源配線・制御配線		1	式
	配管接続		1	式
	ダクト取合		1	式
	吹出及び吸込器具撤去据付		1	式
	第1種フロン類回収及び破壊処分		1	式
	消耗品・雑材料		1	式
	運搬交通費		1	式
	2 内装			
	作業時床面養生		1	式
	据付棚脱着		1	式
	天井開口及びボード復旧	吊戸棚の撤去・復旧含む	1	式
	壁面クロス貼り (下地処理含む)		1	式
	天井クロス貼り (下地処理含む)		1	式
	作業後クリーニング		1	式
	3 電気			
	器具脱着及び器具開口作業		1	式
	4 弱電			
	機器取付費 (配線作業含む)		1	式
	動作試験、調整費		1	式
	5 消防設備			
	感知器脱着		1	式
	スプリンクラーヘッド撤去・復旧		1	式
	試験調整費		1	式
	6 産業廃棄物処理費			
	収集運搬処分費		1	式

番号	項目	機器諸元・仕様等	数量	単位
4	天吊ダクト型水熱源空調機更新 (218)			
	1 空調機更新			
	水熱源ヒートポンプユニット	WHP-CID-6 WDP56DAM天吊ダクト型 冷房能力 1.2kW～5.6kW 暖房能力 1.4kW～7.1kW 圧縮機出力 1.15kW 室内送風機 0.12kW 室内風量 16m ³ /min 水量 15L/min 重量 89kg 外形寸法 400mm×670mm×930mm	1	台
	製品運搬費		1	式
	F 4 液晶パネル R 2		1	個
	機器撤去据付		1	式
	電源配線・制御配線		1	式
	配管接続		1	式
	ダクト取合		1	式
	既存ダクト撤去及び復旧	保温含む	1	式
	ドレン配管撤去及び復旧	保温含む	1	式
	第1種フロン類回収及び破壊 処分		1	式
	消耗品・雑材料		1	式
	運搬交通費		1	式
	2 内装			
	作業時床面養生		1	式
	カーテンレール脱着		1	式
	天井開口及びボード復旧	吊戸棚の撤去・復旧含む	1	式
	復旧後クロス貼り (下地処理含む)	天井	1	式
	作業後クリーニング		1	式
	3 消防設備			
	スプリンクラーヘッド撤去・復旧		1	式
	試験調整費		1	式
	4 産業廃棄物処理費			
	収集運搬処分費		1	式

番号	項目	機器諸元・仕様等	数量	単位
5	カセット型水熱源空調機更新オーバーホール			
	1 空調機更新			
	オーバーホール技術費	WTP60DAM型	1	台
	COMP	1500M R407C	1	個
	COMP 防振雑材料		1	個
	四方弁	N02C00S	1	個
	ソレノイドコイル	200V	1	個
	高圧スイッチ	2.94MPA	1	個
	キャピラリASSY		1	個
	ファンモータ	25W×4P	1	個
	ファンケーシング	WTP60	1	個
	ファンランナ	220×80	1	個
	コンデンサ	2×450	1	個
	CP	F4 Bタイプ SSR	1	個
	SSRBOX	F4 WT M	1	個
	ドレンポンプASSY	AC200V	1	式
	その他消耗品雑材料		1	式
	交通費（搬入費）		1	式

（留意事項）

- 本件修繕経費には、消耗品雑材費、既設機器撤去処分費、搬入据付費、試運転調整費、現場管理費、諸経費等を含むこととする。
- 水熱源空調機は日本ピーマック（株）製であり、付属機器についても同社製または同社指示のものとする。
- 機器型式・型番等に変更があった場合は、後継機種も可とするが、事前に協議を要することとする。
- 業務上、当然施工しなければならないことは、落札受注者の責任において施工すること。

○取替修繕箇所



(愛媛県立子ども療育センター 本棟・2階)