

設 計 書

施 工 箇 所 松山市東野四丁目乙225番地

業 務 名 愛媛県研修所Wi-Fi環境整備委託業務

金 額 (うち消費税及び地方消費税 )

愛媛県研修所



区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	A 合計						

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
b-1	Wi-Fiシステム構築費		1	式			
b-2	材料費		1	式			
b-3	施工費		1	式			
	B 合計						

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b-1	Wi-Fiシステム構築費						
	設計/システム構成検討		1	式			
	現地試験		1	式			
	諸経費		1	式			
	b-1 小計						

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b-2	材料費						
	ルーター		3	台			
	レイヤ-2 Giga対応 PoEスイッチ		5	台			
	B盤用キャビネット 露出型		1	個			
	PF管		60	m			
	メタルモール(1.8m・B型・白)		2	本			
	コンビネーションアダプタ		2	個			
	ブッシング		2	個			
	電源線		15	m			
	コンセント(露出型)(3口)		1	個			
	コンセント(埋込型)		1	個			
	埋込取付枠		1	個			
	プレート(1口)		1	個			

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単価（円）	金 額（円）	備 考
	Cat6 UTPケーブル		850	m			
	Cat6 RJ45 モジュラープラグ		44	個			
	b-2 小計						

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
b-3	施工費						
	通信機器取付 (AP)		14	台			
	通信機器取付 (RT・PoE-HUB)		8	台			
	機器収容BOX取付	B盤用キャビネット 露出型	1	台			
	コンクリート削孔	φ32	1	箇所			
	配管 (PF) 新設	天井裏転がし、φ22-PF	60	m			
	配線 (600V絶縁ケーブル) 新設	壁面モール内、天井裏転がし、VVF 2*2.0	15	m			
	コンセント取付	キャビネット内木版取付・壁面取付、3口・1口	2	個			
	配線 (Cat6 UTPケーブル) 新設	壁面モール内、天井裏転がし、4P	850	m			
	総合調整費 (開通試験含む)		1	式			
	b-3 小計						

区分	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	C 合計						

区分	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	D 合計						