

(5)国土交通省松山河川国道事務所

河川名	水防管理団体名	重要水防箇所		特に危険な箇所及び対策						関係区域			避難		備考
		左右岸	延長(m)	左右岸	延長(m)	危険な状態	水防対策工法	必要資材及び数量	担当消防団及び人員	集落名	戸数(戸)	人口(人)	避難場所	収容能力(人)	
重信川	松山市	右	1,155	右	1,155	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	垣生 44名	西垣生	2,900	7,800	垣生小 学生中 小学校	3,300 3,050	
〃	〃	右	500							西垣生	2,900	7,800	垣生小 学生中 小学校	3,300 3,050	
〃	〃	右	200							出合	550	1,570	余土小 余土中 小学校	3,750 4,150	
〃	〃	右	868	右	868	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	余土 42名	出合	550	1,570	余土小 余土中 小学校	3,750 4,150	
〃	〃	右	800							市坪西町	540	1,390	椿小 椿中 小学校	4,350 4,800	
〃	〃	右	200							市坪西町	540	1,390	椿小 椿中 小学校	4,350 4,800	
〃	〃	右	500							古川西南	600	1,550	椿中 松山中央 高等学校	4,800 800	
〃	〃	右	2,200							古川南門	980	2,680	椿中 松山中央 高等学校	4,800 800	
〃	〃	右	100							森松町	2,300	6,100	浮穴小 浮穴中 小学校	3,200 4,550	
〃	〃	右	1,400	右	1,400	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	浮穴 43名	森南高井	3,000	8,560	浮穴小 浮穴中 小学校	3,200 4,550	
〃	〃	右	1,600							南高井	890	2,580	窪田小 窪田中 小学校	5,650 4,650	
〃	松前町	左	500							北川原	700	2,000	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	200							北川原	700	2,000	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	283	左	283	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33名	北川原	700	2,000	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	22	左	22	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33名	北川原	700	2,000	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	140	左	140	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33名	北川原柳	1,130	3,200	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	180	左	180	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33名	北川原柳	1,130	3,200	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	227	左	227	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33名	北川原柳	1,130	3,200	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	110							西高柳	430	1,200	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	119	左	119	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33名	西高柳	430	1,200	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	200							西高柳	430	1,200	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	521	左	521	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第9分団 33名	西高柳	430	1,200	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	186	左	186	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪 工の段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第7分団 33名	上高柳	500	1,300	岡田小 岡田中 小学校	1,073 1,072	

河川名	水防管理団体名	重要水防箇所		特に危険な箇所及び対策					関係区域			避難		備考	
		左右岸	延長(m)	左右岸	延長(m)	危険な状態	水防対策工法	必要資材及び数量	担当消防団及び人員	集落名	戸数(戸)	人口(人)	避難場所		収容能力(人)
〃	〃	左	200							上高柳	500	1,300	岡田小学校 岡田中学校	1,073 1,072	
〃	〃	左	450	左	450	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第4分団 42名	中川原	400	1,100	北伊予小 北伊予中	948 826	
〃	〃	左	200							中川原	400	1,100	北伊予小 北伊予中	948 826	
〃	〃	左	455	左	455	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第4分団 42名	中川原	400	1,100	北伊予小 北伊予中	948 826	
〃	〃	左	700							中川原	400	1,100	北伊予小 北伊予中	948 826	
〃	〃	左	281	左	281	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	松前町第4分団 42名	中川原	400	1,100	北伊予小 北伊予中	948 826	
〃	〃	左	200							中川原	400	1,100	北伊予小 北伊予中	948 826	
重信川	松前町	左	800							中川原	400	1,100	北伊予小 北伊予中	948 826	
〃	砥部町	左	1,100	左	1,100	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	第1・2・3分団 60名	八倉	70	210	麻生小	2,817	
〃	〃	左	400							重光	390	1,000	麻生小	2,817	
〃	松山市	左	200							森松町	2,300	6,100	浮穴小 南第二中	3,200 4,550	
〃	〃	左	400							大橋町	110	330	荏原小 荏原中	3,100 3,400	
〃	〃	左	2,100	左	2,100	堤体漏水 基礎地盤漏水	月の輪工 釜段工	土のう袋、ロープ、防水 シート、鉄筋、塩ビ管	荏原 52名	南高野井町	1,020	3,710	荏原小 荏原中	3,100 3,400	
〃	東温市	左	1,600							上下村	630	1,860	拜志小 拜志中	1,162 2,926	
〃	〃	左	300							上村	160	460	拜志小 拜志中	1,162 2,926	
〃	〃	左	1,750							下林	470	1,400	拜志小 拜志中	1,162 2,926	
〃	〃	左	400							下林	470	1,400	拜志小 拜志中	1,162 2,926	
石手川	松山市	右	205							出合	550	1,570	余土小 余土中	3,750 4,150	
〃	〃	右	324							余土南	200	550	余土小 余土中	3,750 4,150	
〃	〃	右	358							余土南	200	550	余土小 余土中	3,750 4,150	
〃	〃	右	269							保免中	100	350	余土小 余土中	3,750 4,150	
〃	〃	右	400							保免上	280	700	余土小 余土中	3,750 4,150	
〃	〃	左	800							市坪西町	540	1,390	樺小 樺中	4,350 4,800	
〃	〃	左	400							市坪西町	540	1,390	樺小 樺中	4,350 4,800	
〃	〃	左	600							市坪西町	540	1,390	樺小 樺中	4,350 4,800	

河川名	水防管理団体名	重要水防箇所		特に危険な箇所及び対策						関係区域			避難		備考		
		左右岸	延長(m)	左右岸	延長(m)	危険な状態	水防対策工法	必要資材及び数量	担当消防団及び人員	集落名	戸数(戸)	人口(人)	避難場所	収容能力(人)			
重信川	〃	左	200										樺小中学校	4,350			
重信川	〃	右	宝井樋門	右	宝井樋門	工	作	物	現	状	把	握	出合	550	1,570	余土小中学校	3,750
〃	〃	右	森懸水樋管	右	森懸水樋管	〃	〃						森松町	2,300	6,100	余土小中学校	4,150
〃	〃	右	須先樋管	右	須先樋管	〃	〃						南高井町	700	2,460	窪田小中学校	3,200
〃	〃	左	河原排水樋管	左	河原排水樋管	〃	〃						南高井町	700	2,460	窪田小中学校	4,550
〃	〃		伊予重信川橋										上高柳	500	1,300	岡田小中学校	5,650
〃	〃		出合大橋										上高柳	550	1,570	岡田小中学校	4,650
〃	〃		自転車道出合橋										上高柳	500	1,300	岡田小中学校	3,100
〃	〃		JR重信川橋										上市坪西町	540	1,390	岡田小中学校	3,400
〃	〃		中川原橋										中市坪西町	180	460	北伊予小中学校	1,073
〃	〃		重信橋										中市坪西町	540	1,390	樺中中学校	3,750
〃	〃		水小屋サイフォン		水小屋サイフォン	工	作	物	現	状	把	握	市坪西町	540	1,390	樺中中学校	1,073
重信川	砥部町	左	古樋樋門	左	古樋樋門	〃	〃						市保免西	100	250	余土小中学校	4,800
重信川	東温市	左	龍用水樋管	左	龍用水樋管	〃	〃						麻生	170	670	麻生小中学校	948
〃	〃	右	柳掘貫樋管	右	柳掘貫樋管	〃	〃						下林	470	1,400	拜志小中学校	4,800
〃	〃	左	森ノ木集水暗渠	左	森ノ木集水暗渠	〃	〃						田窪	1,180	3,300	南重吉井小中学校	2,817
〃	〃	右	三ヶ村集水暗渠	右	三ヶ村集水暗渠	〃	〃						下林	470	1,400	拜志小中学校	2,926
													田窪	1,180	3,300	南重吉井小中学校	2,167
	河川	左	(33) 16,224	左	(13) 6,064												
		右	(16) 11,079	右	(3) 3,423												
	工物	左右橋梁等	(4) (5) (7)	左右橋梁等	(4) (5) (1)												
	計		(65) 27,303		26 9,487												

(注) ()は、箇所数