





単位：mm

レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	工種	測定項目	規格値
10 治山林道	2 山腹工	4 土留工	1 丸太積土留工	丸太積土留工	高さ H	+100、-50
					長さ L	延長の -1%以内
		2 さく工	さく工	高さ H	+100、-50	
				長さ L	延長の -1%以内	
	6 筋工	1 筋工	筋工	幅 B	+100、-50	
				長さ L	延長の -1%以内	
4 森林整備	2 植栽	1 植栽工	植栽工	活着率 小苗木	90%以上	
				中、大苗木	100%	
	3 保育	2 本数調整伐	本数調整伐	伐採率	個々の標準地は周辺の林況に応じ管理し、全体の平均値は±10%	

測定基準	測定箇所	摘要
施工延長 50m につき 1 箇所、延長 50m 以下のものは 2 箇所		
施工延長 50m につき 1 箇所、延長 50m 以下のものは 2 箇所		
施工延長 50m につき 1 箇所、延長 50m 以下のものは 2 箇所		
環境整備に係る植栽は、樹種毎に、植栽本数 500 本につき 1 箇所、本数 500 本以下のものは 2 箇所 環境整備以外の植栽は、樹種毎に、植栽面積 0.5ha につき 1 箇所、面積 0.5ha 以下のものは 2 箇所	標準地を設定し管理する。 1 箇所の本数は、30 本を標準とする。 全本数	
全本数		
施工面積 3.0ha につき 1 箇所、3.0ha 以下のものは 2 箇所 (成立本数にばらつきの多い箇所は適宜箇所の割増しをする。)	標準地を設定し管理する。 1 箇所の面積は、15m × 15m を標準とする。	

単位：mm

レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	工 種	測 定 項 目	規 格 値
1 0 治 山 林 道	4 森 林 整 備	3 保 育	4 枝 落 し	枝落とし	枝落とし高さ H	個々の標準地は周辺の林況に応じ管理し、全体の平均値は設計図書以上
					幅 B	+300、-100
					測点間距離	±50
					法土法長 L L < 5m L 5m	-200 法長の -4%
					盛土法長 L L < 5m L 5m	-200 法長の -4%

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工面積 2.0ha につき 1 箇所、2.0ha 以下のものは 2 箇所 （生育のばらつきの多い箇所は適宜箇所の割増しをする。）</p>	<p>標準値を設定し管理する。 1 箇所の面積は、15m × 15m を標準とする。</p>	
<p>施工延長 40m につき 1 箇所、延長 40m 以下のものは 2 箇所 （基準高は道路中心線及び端部で測定する）</p>		
全測点		
<p>施工延長 40m につき 1 箇所、延長 40m 以下のものは 2 箇所</p>	<p>カーブは交角と TL で行う</p> 