

(表 紙)

設 計 書	
場 所	西条市福成寺乙159番地
件 名	愛媛県養鶏研究所女子トイレ移設修繕
金 額	¥ ー(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ ー)
	愛媛県養鶏研究所

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	愛媛県養鶏研究所女子トイレ移設修繕						
1	女子トイレ移設修繕		1.0	式			別紙のとおり
2	外部排水、給水設備		1.0	式			別紙のとおり
3	浄化槽閉鎖処理(50人槽)		1.0	式			別紙のとおり
4	諸経費		1.0	式			
	消費税及び地方消費税		1.0	式			
	合計						
	※見積条件						
	・作業時は100V電源と水道の無料貸与						
	・工期は4ヶ月程度での見積						

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	女子トイレ移設修繕						
	既設トイレ						
	既設器具取り外し工		2.0	ヶ所			
	床上掃除口	COA-80	1.0	式			
	床上掃除口	COA-50	1.0	式			
	化粧メクラ		2.0	個			
	換気扇移設工		1.0	ヶ所			
	ガラス取付工		1.0	ヶ所			
	移設トイレ						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP屋内一般50	1.3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP屋内一般75	1.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP便所20	4.0	m			
	器具移設設置工		2.0	組			
	大工工事						
	間仕切壁		1.0	式			
	天井ボード設置	トイレブース設置部分	1.0	式			
	引き戸建具	鍵付き	1.0	組			
	ガラスサッシ入替工	換気扇取付・ガラス補修	1.0	式			
	トイレブース内床修繕		1.0	式			
	床補修修繕	畳切断部分補修	1.0	式			

	クロス工事						
	クロス貼付	トイレブース内・間仕切り壁の表	1.0	式			
	クッションフロアー貼付	床:トイレブース部分	1.0	式			
	電気工事						
	センサーライト	KAH50464(トイレ・入口)	2.0	組			
	シーリングライト	KAH48995(室内)	1.0	組			
	配線材、配線器具材		1.0	式			

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外部排水、給水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP地中配管50	1.5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP地中配管75	1.5	m			
	汚水枡小口径枡150φ	100-150-90L	1.0	組			
	汚水枡小口径枡150φ	100-150-90Y	2.0	組			
	コンクリート切断工		1.0	式			
	コンクリート取壊工		1.0	式			
	コンクリート復旧工		1.0	式			
	廃棄物処理	Coガラ	1.0	式			

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	浄化槽閉鎖処理(50人槽)						
	浄化槽内削孔φ100		6.0	ヶ所			
	砂埋め戻し		1.0	式			
	既存蓋撤去部、開口部コンクリート・鉄筋補強		1.0	式			
	計						