

愛媛県総合保健福祉センター電話設備更新仕様書

1. 納入場所 愛媛県総合保健福祉センター（松山市本町7丁目2番地）

2. 業務期間 契約締結日から令和6年12月13日（金）

3. 業務内容

電話交換機の更新及び電話機の増設を行う。なお、法規、技術、外観上当然施工しなければならない事項のほか、本仕様書に記載のない事項であっても、業務上当然必要な事項、機材、またはソフトウェア等はこの業務範囲に含むものとする。

(1) 機種及び数量

別紙内訳書に記載の内容を手配すること。

なお、機器は想定であり、同等程度の能力を有するものに変更可能である。

(2) 要件

- ・ SIP/RTP 通信であること。
- ・ 光回線の使用を想定すること。
- ・ 通話録音機能を備えていること。
- ・ 音声応答転送装置を設置すること、または電話交換機が音声応答転送機能を有していること。
- ・ 無停電電源装置を設置すること。
- ・ 電話機は転送機能を備えていること。
- ・ 電話機の本体と受話器が有線で接続されており、その有線がモジュラージャックで取り外しができること。

(3) 作業内容

既設機器撤去、機器の取付け・配線及び接続試験を実施すること。

業務は、既設電話交換機の運用に極力影響を与えない様に十分考慮して実施すること。また、庁舎機能維持のため、電話の不通を伴う作業は、閉庁日に実施すること。

4. 安全管理

施工にあたっては、業務に支障のないよう安全に留意して事故防止に努めるとともに、労働関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。

5. 技術担当者

施工に当たり必要な技術と経験を有すること。

6. その他

- (1) 施工場所は、現場確認等を行うこと。
- (2) 撤去品は、関係法令を遵守し適正に処理すること。
- (3) 施工にあたり知り得た情報は、これを他に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。

- (4) 施工箇所以外を破損等させた場合は、速やかに報告のうえ、受注者の責任で修復すること。
- (5) 施工状況は工程ごとに写真を撮影し1部提出すること。(完成写真は、表紙に業務名、工期を記入し、撮影箇所を明示する)
- (6) 保守・点検については別途協議する。
- (7) その他、疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。

【内訳書】

番号	名称	規格・形状寸法	数量	単位
A	機器費			
	既存機器交換		1.0	式
	【内訳】			
1	ZXL-主装置セット-「1」	ZXL-MESET-〈1〉	1.0	式
2	ZXL-増設主装置-「1」	ZXL-EME-〈1〉	2.0	個
3	ZXL-増設架拡張ユニット-「1」	ZXL-TCCEU-〈1〉	1.0	個
4	ZXL-主装置接続長ケーブル-「1」	ZXL-MELC-〈1〉	1.0	個
5	ZXL-メディア変換ユニット-「1」	ZXL-VCU-〈1〉	1.0	台
6	ZXL-VCU追装用DSPユニット-「1」	ZXL-24VCSU-〈1〉	1.0	台
7	ZXL-VOIPU追装DSPユニット-「1」	ZXL-24VOIPSU-〈1〉	1.0	組
8	ZXL-システム容量ライセンス-「1」	ZXL-SYSLICENSE-〈1〉	1.0	個
9	ZXL-「24」SIP外線ライセンス-「1」	ZXL-〈24〉VOIPLICENSE-〈1〉	1.0	個
10	12V0.7AH LHM蓄電池	12V0.7AH LHMデンチ	8.0	個
11	12V1.2AH LHM蓄電池	12V1.2AH LHMデンチ	4.0	式
12	12V15AH LHM0蓄電池	12V15AH LHM0デンチ	12.0	式
13	ZX-フルバックアップ装置	ZX-FBE-〈1〉	1.0	個
14	ZX-フルバックアップキャビネット	ZX-FBC-〈1〉	3.0	個
15	ZX-DCL-スター「3」スロットCS-「1」「M」	ZX-DCL-S〈3〉CS-〈1〉〈M〉	1.0	個
16	ZX-DCL-スター「3」スロットCS-「1」「S」	ZX-DCL-S〈3〉CS-〈1〉〈S〉	9.0	個
17	ZX-「24」キー標準スター電話機-「1」「W」	ZX-〈24〉STEL-〈1〉〈W〉	7.0	個
18	ZX-「36」キー標準スター電話機-「1」「W」	ZX-〈36〉STEL-〈1〉〈W〉	2.0	個
19	クローバーホンS3TEL〈DH〉	ハウティ・クローバーホンS3TEL〈DH〉	72.0	個
20	ZX-DCL-コードレス電話機セット-「1」「W」	ZX-DCL-PSSET-〈1〉〈W〉	17.0	個
21	コードレス子機付き電話	DCP-5900P	2.0	台
22	TPC-DTD-L3(シロ)電話機ヒモ	TPC-DTD-L3(シロ)ヒモ	20.0	台
23	LANケーブル3M	VP-LANケーブル-〈3M〉	2.0	台
24	ZXL-8アナログ外線ユニット-「1」	ZXL-8ACOU-〈1〉	1.0	台
25	ZXL-8アナログ外線サブユニット-「1」	ZXL-8ACOSU-〈1〉	1.0	台
26	ZXL-100CHブロードバンドルータユニット-「1」	ZXL-100BRU-〈1〉	1.0	台
27	ZXL-20スターユニット-「1」	ZXL-20SU-〈1〉	2.0	台
28	ZXL-8単体電話機ユニット-「1」	ZXL-8SLU-〈1〉	11.0	台
29	ZXL-音声メールセット-「1」	ZXL-VMSET-〈1〉	1.0	台
30	ZXL-サービストラックユニット-「1」	ZXL-STU-〈1〉	1.0	台
31	チャンネルライセンス 録音あり	IVR-BR II-CL4	5.0	台
32	音声応答転送装置	IVR-24VoIP II	1.0	台
33	無停電電源装置	IVR-24VoIP-UPS	1.0	台
34	スター端末ケーブル等		9.0	台
35	単体物品ケーブル等		100.0	台
36	ノートパソコン	IVR用クライアントPC	1.0	台
B	工事費		1.0	式
C	現場管理費・一般管理費		1.0	式